



橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考						
												2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032								
羽衣橋 管理番号：3101 維持管理区分：C 補修対象優先順位：7		川向東線	11.60	1971	52	2022	4.00	H形鋼(合成)橋 重力式橋台直接基礎2基	43.520662 142.032222	II	対策内容 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【委託】 【床版】断面修復工 【下部工】根継ぎ工 次回点検：1	11						5				16							
祥雲橋 管理番号：3091 維持管理区分：B 補修対象優先順位：8		本町山沿線	20.71	1991	32	2022	10.00	プレテン中空床版橋 逆T式橋台直接基礎2基	43.519915 142.030639	I	対策内容 【橋台】断面修復工 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【委託】 【地覆】部分補修工 次回点検：1	19									19								
東光橋 管理番号：3041 維持管理区分：A 補修対象優先順位：9		新東光線	16.50	1999	24	2022	12.00	プレテン中空床版橋 逆T式橋台直接基礎2基	43.519835 142.045069	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【委託】 【伸縮装置】取替え 【路面】橋面防水工 次回点検：1	13									17								
興隆橋 管理番号：3031 維持管理区分：A 補修対象優先順位：10		東光線	20.00	2002	21	2022	11.00	プレテン中空床版橋 逆T式橋台直接基礎2基	43.514609 142.048889	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【委託】 【伸縮装置】取替え 【路面】橋面防水工 次回点検：1	12		7							19								
西歌橋 管理番号：4144 維持管理区分：B 補修対象優先順位：11		文珠線	32.01	1988	35	2022	10.18	ポステン中空床版橋 逆T式橋台直接基礎2基	43.496711 141.994083	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用) 【委託】 【路面】橋面防水工 【伸縮装置】縫目地敷設 次回点検：1	11						19			30								
翠橋 管理番号：3072 維持管理区分：C 補修対象優先順位：12		本町川沿線	13.40	1985	38	2022	5.50	プレテン中空床版橋 逆T式橋台2基	43.520046 142.041903	I	対策内容 【橋台】断面修復工 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用) 【委託】 【路面】橋面防水工 【下部工】断面修復工 次回点検：1	10									14								

【様式1-2】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考
												2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
星ヶ丘橋 管理番号：3051 維持管理区分：C 補修対象優先順位：13		星ヶ丘線	8.30	1986	37	2022	5.00	プレテン中空床版橋 半重力式橋台直接基礎2基	43.518705 142.045556	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検：1	5				1					1	5	
																						0	
																						1	2
月見橋 管理番号：3073 維持管理区分：C 補修対象優先順位：14		本町川沿線	12.00	2000	23	2022	4.50	プレテン床版橋 逆T式橋台直接基礎2基	43.519512 142.043958	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検：1	5				1					1	5	
																						0	
																						1	2
新元橋 管理番号：4142 維持管理区分：B 補修対象優先順位：15		文珠線	27.80	1987	36	2022	10.00	ポステン中空床版橋 逆T式橋台直接基礎2基	43.493866 141.992278	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用) 次回点検：1	11					16					27	
																						0	
																						1	2
処理場橋 管理番号：4231 維持管理区分：B 補修対象優先順位：16		大曲処理場線	36.40	1993	30	2022	7.50	連続ポステン中空床版橋 逆T式橋台直接基礎2基 壁式橋脚(RC)直接基礎1基	43.489508 141.971528	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検：1	8										8	
																						0	
																						1	2
EIGER Bridge 管理番号：1241 維持管理区分：A 補修対象優先順位：17		西スキー場線	13.99	1996	27	2022	13.07	PCアーチ橋 アーチ拱杭基礎2基	43.518422 141.994944	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検：1	14										14	
																						0	
																						1	2
温泉橋 管理番号：1231 維持管理区分：A 補修対象優先順位：18		温泉通り線	8.50	1997	26	2022	13.50	PCアーチ橋 小橋台直接基礎2基	43.503269 142.005361	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検：1	16										16	
																						0	
																						1	2

【様式1-2】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)							事業費(百万円)	備考				
												2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030	2031	2032	
宮下橋 管理番号：1281 維持管理区分：C  補修対象優先順位：19		神威山手線	6.24	1970	53	2022	3.60	RCI桁橋 重力式橋台直接基礎2基	43.506386 142.019278	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)  次回点検：1	3									3	2021年補修		
																							0	
																							1	2
若鍋橋 管理番号：4145 維持管理区分：C  補修対象優先順位：20		文珠線	3.46	1967	56	2022	12.84	RC溝橋(BOXカルバート)	43.499374 141.998944	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)  次回点検：1	14								14				
																							0	
																							1	2
共栄橋 管理番号：3141 維持管理区分：C  補修対象優先順位：21		共栄の沢線	14.65	1970	53	2022	4.20	プレテン1桁橋 重力式橋台直接基礎2基 その他(橋脚)直接基礎1基	43.510745 142.025875	I	対策内容  次回点検：1									0	架替予定			
																							0	
																							1	2
日の出橋 管理番号：4011 維持管理区分：B  補修対象優先順位：22		中村日の出線	19.80	1981	42	2022	8.00	プレテン中空床版橋 ピアバット(橋脚) 直接基礎1基 逆T式橋台直接基礎1基	43.502280 142.008500	II	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)  次回点検：1	9								9	架替予定			
																							0	
																							1	2
平和橋 管理番号：4141 維持管理区分：C  補修対象優先順位：23		文珠線	15.00	1985	38	2022	10.00	プレテン中空床版橋 逆T式橋台直接基礎2基	43.4998000 141.999722	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)  次回点検：1	11								11	R7架替予定			
																							0	
																							1	2
紫明橋 管理番号：4143 維持管理区分：C  補修対象優先順位：24		文珠線	21.66	1983	40	2022	12.50	プレテン中空床版橋 逆T式橋台直接基礎2基	43.498608 141.997417	I	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)  次回点検：1	13								13	R7架替予定			
																							0	
																							1	2

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考
												2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		

項目	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
今後の修繕・架替え事業費(百万円) (BMS出力結果)	260		10	7	9		55					342	
今後の修繕・架替え事業費(百万円) (平準化) ①+②+③	8	15	21	22	31	21	24	16	16	33		207	
①今後の修繕・架替え事業費(百万円)	0	7	9	6	9	13	10	11	11	11		87	
②橋梁点検委託費(百万円)	0	0	0	0	22	0	0	0	0	22		44	
③年度別設計委託費(百万円)	8	8	12	16	0	8	14	5	5	0		76	
年度別橋梁収保対象橋梁数	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1		12	

**凡例**

灰色文字 : BMS出力結果(補修を行わないもの(維持管理区分C)・対象部位の無いもの)

赤文字 : 見直し後の補修内容

赤矢印 : 補修年度の先送りまたは前倒し