歌志内市　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長（m）	点検年度	判定区分	次回点検年度	対策内容	着手（予定）年度	完了（予定）年度	全体概算事業費（百万円）
二校橋	本町山沿線	1972	10.00	2022	Ⅲ	2027	桁架替、仮橋	2023	2024	15
ふれあい橋	ウタシュナイ線	1995	17.00	2022	Ⅲ	2027	地覆打替、防護柵取替、橋面防水工	2024	2025	17
花園橋（車）	東光線	1949	10.30	2022	Ⅲ	2027	上部工撤去（集約撤去）	2025	2026	9
花園橋（歩）	東光線	1949	14.06	2022	Ⅰ	2027	上部工撤去（集約撤去）	2025	2026	9
振興橋	神威振興線	1973	18.10	2022	Ⅱ	2027	地覆打替、伸縮装置取替、防護柵取替	2026	2027	17
開北橋	歌神二区線	1975	15.80	2022	Ⅲ	2027	支承モルタル打替、上部工塗装塗替	2026	2029	31
羽衣橋	川向東線	1971	11.60	2022	Ⅱ	2027	床版断面修復、下部根継ぎ工	2028	2030	12
祥雲橋	本町山沿線	1991	20.71	2022	Ⅰ	2027				
東光橋	新東光橋	1999	16.50	2022	Ⅰ	2027				
興隆橋	東光線	2002	20.00	2022	Ⅰ	2027				
西歌橋	文珠線	1988	32.01	2022	Ⅰ	2027				
翠橋	本町川沿線	1985	13.40	2022	Ⅰ	2027				
星ヶ丘橋	星ヶ丘線	1986	8.30	2022	Ⅰ	2027				
月見橋	本町川沿線	2000	12.00	2022	Ⅰ	2027				
新元橋	文珠線	1987	27.80	2022	Ⅰ	2027				
処理場橋	大曲処理場橋	1993	36.40	2022	Ⅰ	2027				
EIGER Bridge	西スキー場線	1996	13.99	2022	Ⅰ	2027				
温泉橋	温泉通り線	1997	8.50	2022	Ⅰ	2027				
宮下橋	神威山手線	1970	6.24	2022	Ⅰ	2027				
若鍋橋	文珠線	1967	3.46	2022	Ⅰ	2027				
共栄橋	共栄の沢線	1970	14.65	2022	Ⅰ	2027				
日の出橋	中村日の出線	1981	19.80	2022	Ⅰ	2027				
平和橋	文珠線	1985	15.00	2022	Ⅰ	2027				
紫明橋	文珠線	1983	21.66	2022	Ⅰ	2027				